

NOME PROGETTO

**RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA RETROSTANTE  
LA CHIESA DELLA B.V. DELLA NEVE**

ELABORATO

**INCIDENZA MANODOPERA**

FASE PROGETTO

**PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO**

CUP J22H22000690004 - Cat. OG2

PROGETTISTA

Arch. Tiziana Pusceddu

SINDACO

Sig. Riccardo Sanna

R.U.P.

Ing. Stefano Cadeddu

Data

Maggio 2023

# **STIMA INCIDENZA MANODOPERA**

**OGGETTO:** Riqualificazione della piazza retrostante la Chiesa della Beata Vergine  
della Neve  
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO  
CUP J22H22000690004

**COMMITTENTE:** AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PABILLONIS

Data, 18/05/2023

**IL TECNICO**  
arch. Tiziana Pusceddu

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>					
1 M.01	DEMOLIZIONE MURETTI. Demolizione di muratura in mattoni pieni, in cotto, eseguito con piccoli mezzi meccanici; spessore 30 cm, altezza media 70 cm, compreso copertina in cls e il ... iamento ed il carico dei materiali su automezzo; esclusi il trasporto a discarica autorizzata e l'onere di conferimento SOMMANO mc	9,51	67,86	645,35	105,94	16,42
2 M.02	DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE. Demolizione con mezzi meccanici o elettromeccanici di parte della pavimentazione esistente, realizzata in cls con acciottolato e inserti in mattoni di co ... e perimetrazione dell'area. Esclusi trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta e oneri di conferimento. SOMMANO mq	260,00	34,94	9'084,40	6'518,20	71,75
3 M.03	SCAVO. Scavo a sezione ristretta o obbligata per la realizzazione di cordoli, plinti, canale, eseguito con mezzo meccanico, in terreno asciutto o bagnato, di qualsiasi natura, sia ... ianamento del fondo, il carico su automezzo. Escluso il trasporto e gli oneri di conferimento a discarica autorizzata SOMMANO mc	34,16	38,30	1'308,33	852,29	65,14
4 M.04	MASSICCIAIA. Preparazione e livellamento della massicciata dell'area sagrato, mediante fornitura e stesa di materiale tipo tuot venant o pietrame duro basaltico, spianato superiorme ... zione fino a raggiungere la quota prescritta e compreso l'onere dell'assestamento e costipamento con macchina operatrice SOMMANO mc	48,00	58,94	2'829,12	426,24	15,07
5 M.05	MASSETTO IN CLS. Realizzazione di massetto in calcestruzzo cementizio dosato a q.li 2.5 di cemento R 32.5 a mc, dato in opera per uno spessore medio di 10 cm (per successiva posa d ... ompreso ogni onere per dare l'opera finita aperfetta regola d'arte e pronta per la successiva posa di pavimentazione. SOMMANO mc	59,50	280,75	16'704,63	264,18	1,58
6 M.06	RETE ELETTROSALDATA. Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in teli di misura standard, maglia 20x20 diam mm.6, per massetti di pavimentazione, compresa la sovrapposizion ... filo di ferro cotto e il taglio della rete in corrispondenza dei punti di controllo e ispezione delle reti tecnologiche. SOMMANO mq	655,00	10,73	7'028,15	3'897,25	55,45
7 M.07	MAGRONE . Magrone di sottofondazione realizzato con cemento 32.5, per riempimenti o strutture non armate, fino ad una profondità massima di 1 mt, compreso getto e ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte SOMMANO mc	6,85	262,43	1'797,65	3,77	0,21
8 M.08	STRUTTURA PANCHE . Fornitura e posa in opera di blocchi pieni presso-vibrati in calcestruzzo, con dimensioni modulari, con superficie da intonaco, per realizzazione struttura dell ... a malta per il fissaggio degli elementi. Compreso strato impermeabilizzante nelle pareti interne della panca- fioriera. SOMMANO mc	6,05	283,72	1'716,51	354,53	20,65
9 M.09	OPERE IN C.A. Realizzazione di opere in c.a., di qualsiasi altezza e profondità e spessore, con cls della classe rck 250 preconfezionato, compresa la vibratura e l'innafffiamento d ... rimento o predisposizione di scatole o corrugato . Ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. SOMMANO mc	16,87	361,04	6'090,74	93,97	1,54
10 M.10	FERRO TONDO. Fornitura, lavorazione e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di ferro tondo omogeneo per armatura di c.a. della classe Fe b44 ad aderenza migliorata, di qua ... erivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge e ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. SOMMANO kg	2'024,40	3,43	6'943,69	1'113,42	16,03
11 M.11	PAVIMENTAZIONE CARRABILE IN BASALTO SP 6 CM . Fornitura e posa di pavimentazione in lastre di basalto carrabile a corsi regolari di dimensioni: 34 cm di larghezza, 6 cm di spess ... telaio in acciaio e gancio con presa a scomparsa. Compreso ogni onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SOMMANO mq	255,00	96,24	24'541,20	2'975,85	12,13
12 M.12	PAVIMENTAZIONE NON CARRABILE IN BASALTO SP. 4 CM. Fornitura e posa di pavimentazione in lastre di basalto NON carrabile a corsi regolari di					
	<b>A R I P O R T A R E</b>			78'689,77	16'605,64	





