REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

08-01-00 - Direzione Generale dei Lavori Pubblici
08-01-30 - Servizio del Genio civile di Cagliari

Comune di Pabillonis
protocollo@pec.comune.pabillonis.su.it

Oggetto: **Interventi di manutenzione dei corsi d'acqua e mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici. Avviso indizione e convocazione della conferenza dei servizi. Articolo 14 e seguenti della L. n. 241/1990. Comune di Pabillonis. Cod. prat.: IA 2021-0342.**

In riferimento all'istanza di codesta Amministrazione prot. n. 9396 del 19.11.2021, acquisita in pari data con il n. 37645 del protocollo della Direzione Generale dei Lavori Pubblici, attraverso la quale si comunica l' avvio del procedimento in oggetto e si richiede il parere di competenza, mettendo a disposizione gli elaborati progettuali, si rappresenta quanto segue.

Con l'esecuzione degli interventi in progetto si intende effettuare la manutenzione ordinaria di circa 2.500 m lineari di aste fluviali dislocate nel reticolo idrografico di Pabillonis e così ripartiti:

- località "Tocca Pecca" - rio Flumini Bellu: pulizia dell'alveo a valle per un tratto di 800 metri e una larghezza di circa 3 metri per entrambe le sponde;
- attraversamento via Gramsci s.p.69 – Flumini Bellu: pulizia dell'attraversamento del Flumini Bellu sulla via Gramsci nella S.P. 69 per un tratto di circa un 150 metri per una larghezza di circa metri 10 per entrambe le sponde;
- "Gora Filixi" – via Lamarmora: pulizia del canale per un tratto di circa 900 metri per una larghezza di circa 2,50 metri per entrambe le sponde;
- attraversamento sul "Flumini Malu" - località "Sa Taula": pulizia per un tratto di circa un 200 metri per una larghezza di circa metri 10 per entrambe le sponde;
- passerella sul Flumini Malu – via Montangesa: pulizia in prossimità della passerella sul Flumini Malu per un tratto di circa un 150 metri per una larghezza di circa metri 10 per entrambe le sponde;
- canale località "Su Pardu": pulizia del canale per un tratto di circa un 300 metri per una larghezza di circa metri 2,5 per entrambe le sponde.

Il progetto di manutenzione è stato redatto secondo le indicazioni contenute nella "Direttiva per la manutenzione degli alvei e la gestione dei sedimenti", così come ridefinite nell'Allegato 2 alla delibera n. 3 del 07/07/2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della R.A.S. ed, in particolare, nella modalità di "Progetto semplificato", come indicato dall'art. 6 della Direttiva citata.

Sono escluse operazioni di movimentazioni di sedimenti, così come modifica delle sezioni di deflusso; è prevista l'asportazione dall'alveo di rifiuti di vario genere, depositati in punti precisi di accumulo e conferiti in discarica.

Tutto ciò premesso, tenuto conto che, come riportato nella Relazione Tecnica di progetto, gli interventi proposti non andranno a generare o incrementare situazioni di pericolo o dissesto a monte e a valle degli stessi, ma saranno volti solamente al ripristino della funzionalità idraulica dei corsi d'acqua interessati, questo Servizio esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 523/1904 al Progetto di manutenzione in epigrafe, e, in particolare all'intervento di pulizia nei tratti sopra elencati.

Il presente nulla osta non costituisce assenso per le opere di attraversamento (ponti, guadi, ecc.) già esistenti alla data del medesimo.

Relativamente agli interventi previsti in tratti del Flumini Malu si rammenta che, come previsto all'art. 7 lettera a) dell'Allegato 2.0 della "Direttiva per la manutenzione degli alvei e la gestione dei sedimenti", è necessaria l'acquisizione da parte di codesta Amministrazione del Nulla Osta della Provincia di competenza ai sensi della L.R. 9/2006, comma 1, lett. C, n. 2 dell'art. 61, considerato che il corso d'acqua interessato da lavorazioni di manutenzione non ricade interamente, lungo il suo deflusso, nel territorio del Comune richiedente.

Da ultimo si comunica che il Funzionario incaricato dell'istruttoria della pratica di che trattasi è il Dott. Geol. G. Piras (070/6062415).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(*art. 30, c. 4 della L.R. 31/1998 e ss.mm.ii.*)

Dott. Ing. Costantino Azzena

(firmato digitalmente)

Siglato da :

ENRICO GAVAUDO